Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			А	Б	АхБ
16.15.	Набавка и уградња платнених роло скрин застора на моторни погон. Са унутрашње стране фасадне преграде/прозора предвиђена је заштита од сунца роло скрин засторима типа Warema Bracket M. Носачи сенила - конзоле су челичне поцинковане дим.84/54mm са бочним покривним капама. Осовина на коју се намотава платно је алуминијумска пречника мин. ø40мм. Површинска обрада пластификација у сивој боји. Платно треба да је са алуминијумским рефлектујућим слојем на страни ка стаклу, а на унутрашњој страни је сиве боје. Платно треба да је класе горивости минимум Б1. Управљање застором на моторни погон 230V,50Hz,са нивоом заштите IP44. Радити у свему према Пројекту и графичкој документацији, као и према спецификацији произвођача. Обрачун по м².				
16.15.1.	крило А =0,9*1,37*2+0,92*1,37*2+1,07*1,37*4+1,08*1,37*4	m²	16,77	127,00 €	2.129,79 €
16.15.2.	крило Ц =1,8*6*4+1,8*4*2+1,03*1,86*7	m²	71,01	127,00 €	9.018,27 €
16.16.	Набавка и уградња платнених роло скрин застора на ручни погон. Са унутрашње стране прозора предвиђена је заштита од сунца роло засторима (PES/PVC 75%). Носачи сенила - конзоле су челичне поцинковане дим. по прорачуну са бочним покривним капама. Осовина на коју се намотава платно је алуминијумска пречника мин. ØC40мм. Површинска обрада пластификација у сивој боји. Платно треба да је са алуминијумским рефлектујућим слојем на страни ка стаклу а на унутрашњој страни је сиве боје. Платно треба да је класе горивости минимум Б1. Управљање застором ручно. Радити у свему према Пројекту и графичкој документацији, као и према спецификацији произвођача. Обрачун по м².				

16.16.1.	крило А =1,07*1,77*18+1,19*1,77*14+1*1,77*21+2,3*1,95*6+1,15*1,95*6+1,06*1,77*24	м²	186,14	32,00 €	5.956,48 €
16.16.2.	крило Д =1,75*1,82	м²	3,19	32,00 €	101,92 €

Osnovica	17.206,46 €
Osnovica	17.206,46 €
Pdv	3.441,29 €
Ukupno:	20.647,75 €

Napomena : date cene su sa ugradnjom .
Rok isporuke 6-8 nedelja
Placanje:50% Avans , 50% nakon isporuke

Gmail **Katarina Čarapić <katarina.starting@gmail.com>**

Zahtev za ponudu

3 поруке(а)

Anka Aksić <anka.royalantikor@gmail.com> 24. јун 2022. 14:13
Коме: branislav.jovic@delightoffice.com
Копија: Katarina Čarapić <katarina.starting@gmail.com>

Poštovani,

Zamolila bih Vas da nam za potrebe projekta stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad, dostavite ponudu sa cenama materijala, prema predmeru koji se nalazi u prilogu.

Ponudu je potrebno uraditi na firmu Starting. Podaci su sledeći:
STARTING DOO
Majora Zorana Radosavljevića 239
11273 Beograd, Batajnica, Srbija
Matični br.: 20371480
PIB: 105395090
(Adresa za slanje pošte je Jurija Gagarina 153a/43, 11070 Novi Beograd)

Za sve dodatne informacije stojim Vam na raspolaganju.

--

Srdačan pozdrav

Anka Aksić

Tehničar tehničke pripreme i praćenja projekata

mail: anka.royalantikor@gmail.com

Mobilni telefon: +381 65 88 000 74

rolo zastori.xlsx
14K

Branislav Jovic <branislav.jovic@delightoffice.com> 28. јун 2022. 11:44
Коме: Anka Aksić <anka.royalantikor@gmail.com>
Копија: Katarina Čarapić <katarina.starting@gmail.com>

Postovana Anka,

U prilogu Vam saljem ponudu prema prosledjenom upitu.

Za dodatna pitanja stojim vam na raspolaganju.

Srdacan pozdrav,

Branislav Jović

Sales Director

Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 4149 209

Mob: +381 62 290 606

branislav.jovic@delightoffice.com

www.delightoffice.rs

[Цитирани текст је сакривен]

Ponuda - rolo zastori.xlsx
15K

Anka Aksić <anka.royalantikor@gmail.com> 8. јул 2022. 17:26
Коме: Branislav Jovic <branislav.jovic@delightoffice.com>
Копија: Katarina Čarapić <katarina.starting@gmail.com>

Poštovani Branislave,

Prihvatamo ponudu za rolo skrin zastore na motorni i ručni pogon, koju ste mi prosledili u prethodnom mejlu.
U ponedeljak ćemo Vas kontaktirati oko dogovora za dalje detalje i tehničku dokumentaciju.

Srdačan pozdrav

[Цитирани текст је сакривен]